

## 漏電火災警報器の試験管理値

V C - 1 0

V C - 2 0

V C - 3 0

V C - F

黒文字：項目

赤文字：管理値

作動電流値；

（竣工検査）設定値の 40 ~ 105%

（定期検査）設定値の 40 ~ 110%

動作時間；

規定値無し